

質 問 書 に 対 す る 回 答

入札番号 広消 2 2

件 名 米子消防署伯耆出張所大規模改修建築主体工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当 頁（該当箇所）
1	共通仮設工事 現場事務所及び休憩室等を設置する必要がありますが、敷地内にスペースが確保できますでしょうか。又、できない場合は付近に工事として利用できる敷地はございますか。	敷地内にはスペースを確保することができないため、近接地の地権者と協議をお願いします。	
2	撤去工事 撤去する材料について、事前にアスベストの含有調査は行われていますでしょうか。又、工事着手前に含有調査は必要でしょうか。	内部及び外部仕上表に記載のある 10 検体について、事前に含有調査を行っております。それ以外に含有調査が必要な場合は協議を行ってください。	A-9、A-11
3	撤去工事 土間撤去（研る）範囲が図面では不明ですが、内訳書の数量で相違ありませんでしょうか。	床はつり範囲図及び展開図等をご参照願います。また内訳書の数量は参考数量としております。	A-42 他
4	内装改修工事 上記の土間撤去範囲が不明の為、土間コンクリート復旧について、数量が不明です。詳細の範囲をお知らせください。	同上	A-42
5	内装改修工事 平面詳細では LGS 壁下地が界壁となっていますが、矩計図では、天井下地までとなっていますが、どちらが正とな	界壁と記述しておりますが、建築基準法上の界壁ではございませんので、矩計図のとおり天井下地までを想定しております。	A-20,21,22 A-23,24

	りますか。(界壁はスラブ下まで必要ではないですか。)		
6	内装改修工事 1期工事と2期工事との取合いの施工のタイミング(D通り周辺の建具改修及びトイレ・水廻りについて)はどのように考えられていますか。	1期工事と2期工事及び仮設室の使用状況に応じた検討が必要と考えております。	
7	仮設工事 シャワーユニット、流し台の設置期間が60日と見込まれていますが、60日では日数が足りないですが、延びた日数についてどのように対応を考えられていますか。	設置期間を60日と見込んでおりますが、設置期間が不足する場合は協議を行ってください。	
8	仮設工事 1期工事期間中は、現況トイレを使用されるのでしょうか。現況トイレを使用する場合は、使用できない期間が発生しますがよろしいですか。	1期工事期間中においても現況のトイレを使用する計画であり、使用できない期間が発生しないよう設備工事と調整願います。	
9	仮設工事 1期工事と2期工事を区画として、仮設間仕切り壁が必要かと思われますが、どのように考えられていますか。	仮設間仕切り壁(LGS 下地 PB12.5 張)を想定しており、展開図及び断面詳細図に記述しております。	A-37、A-38