

質問書に対する回答

入札番号 広消 23

件 名 米子消防署伯耆出張所大規模改修電気設備工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当 頁（該当箇所）
1	撤去工事における各一式の明細は開示できないでしょうか。	【別紙】撤去工事費明細のとおり。	参考内訳書の P 3 6 ・ P 4 8 P 5 7 ・ P 6 9 P 8 0
2	廃プラ処分の単価の開示はできないでしょうか。	廃プラ処分の単価は7,000円です。	P 8 2 ～ P 8 6

1 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線		1	式			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	23	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	1	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	3	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	43	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 14mm2 - 3C 管内	24	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 14mm2 - 3C ビット・天井	1	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm2 - 3C ビット・天井	18	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm2 - 3C 管内	3	m			
電灯盤L, 撤去		1	面			
増設電灯盤 撤去		1	面			
分電盤 撤去		1	面			
開閉器箱 撤去		1	面			
計						

1 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 40×20	5	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	81	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	11	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	3	m			
給湯用ケーブル 撤去		6	m			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	9	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	4	個			
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W, I40W 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, I40W 再使用しない	3	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	9	個			

鳥取県西部広域行政管理組合

1 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	13	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	36	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	22	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	13	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	82	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2	9	個			
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個			
コンセント撤去	2P15A×2 (接地極付プラグ共)	2	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	1	個			
カバープレート撤去		1	個			
計						

1 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力幹線		1	式			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	23	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	29	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 22mm ² - 3C 管内	23	m			
開閉器箱 撤去	W540×H390×D100	1	面			
計						
動力分岐		1	式			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	10	m			
線び類撤去	1 種金属線び 40×20	1	m			
制御ケーブル撤去	CVV 1.25mm ² - 3C 管内	7	m			
制御ケーブル撤去	CVV 1.25mm ² - 3C ビット・天井	1	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 3.5mm ² - 4C 管内	8	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 3.5mm ² - 4C ビット・天井	10	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm ² × 1本 再使用しない	58	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
動力盤 撤去	W500×H800×D150	1	面			
手元開閉器盤M 撤去		1	面			
コンプレッサ電源箱 取外し		1	個			
計						

1 期工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発電設備		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	3	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm2 - 3C ビット・天井	40	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm2 - 3C 管内	3	m			
計						
構内交換設備		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
カバープレート撤去		1	個			
端子盤 撤去		1	面			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
直列ユニット 撤去		1	個			
計						

1 期工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備		1	式			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	12	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	30	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	14	m			
スピーカ類撤去	天井埋込形 撤去	2	個			
スピーカ類撤去	ホーン形 撤去	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
カバプレート撤去		1	個			
計						
誘導支援設備	(呼出し装置)	1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	1	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	3	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C 管内	1	m			
既設チャイム 取外し		1	個			
計						
指令システム		1	式			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 天井内	4	m			
計						

2 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	5	m			
線び類撤去	1 種金属線び 40×20	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	48	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C 管内 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C 管内 再使用しない	12	m			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9〜30W, 140W 再使用しない	2	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2	2	個			
人感センサー 撤去	親器	1	個			
人感センサー 撤去	子器	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	10	個			
タププラスチック撤去 (連用形)	1P15A×1	1	個			
タププラスチック撤去 (連用形)	1P15A×5+1PL4A×1	1	個			
計						

2 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	31	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	47	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	34	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2	9	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×4	3	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	1	個			
カバープレート撤去		1	個			
コンセント撤去	ハイテンションアウトレット2P15A×1	3	個			
OA用タップ	2P15A×2	2	個			
計						

2 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備		1	式			
線ひ類撤去	1 種金属線ひ 24.5×12.5	6	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
床ローテーション 撤去	電話用	4	個			
カバープレート撤去		2	個			
保安器 撤去	10P	1	個			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
弱电受口 撤去	テレビ端子+情報コンセント	1	個			
計						
拡声設備		1	式			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	120	m			
スピーカ類撤去	壁掛形 撤去	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
計						

2 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備	(呼出し装置)	1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	3	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	10	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C 管内	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
既設チャイム 取外し		1	個			
既設押釦 (チャイム用) 取外し		1	個			
計						
指令システム		1	式			
電子ボタン電話用 ケーブル撤去	0.4mm-2P ビット	13	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 天井内	7	m			
カバープレート撤去		1	個			
計						

3 期工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐		1	式			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	94	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	35	m			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	2	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W, I40W 再使用しない	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
ボールボックス撤去	SS 150×150×150	1	個			
タププラスチック撤去 (連用形)	1P15A×2	1	個			
タププラスチック撤去 (連用形)	1P15A×1	1	個			
計						

鳥取県西部広域行政管理組合

仮設工事（１期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線		1	式			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm ² - 3C ビット・天井	5	m			
計						
電灯分岐		1	式			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	16	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	8	個			
タプラススイッチ撤去 (連用形)	1P15A×1	1	個			
タプラススイッチ撤去 (連用形)	1P15A×2	1	個			
照明器具 取外し	A	4	台			
計						

仮設工事（１期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	23	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2（接地端子付）	3	個			
計						
動力分岐		1	式			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 3.5mm2 - 4C 管内	5	m			
計						
構内情報通信網設 備		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 天井内	13	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 管内	4	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
計						

仮設工事（１期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備		1	式			
電子ボックスメン用 ケーブル撤去	0.4mm-2P ビット	13	m			
電子ボックスメン用 ケーブル撤去	0.4mm-2P 管内	4	m			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
同軸ケーブル撤去	5C-2V ビット・天井	6	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
計						
誘導支援設備	(呼出し装置)	1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	3	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	5	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C 管内	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
既設フィルム 取外し		2	個			
計						

P80-1

鳥取県西部広域行政管理組合

仮設工事（２期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	41	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	36	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個			
タプスイッチ撤去 (連用形)	1P15A×1	1	個			
タプスイッチ撤去 (連用形)	1P15A×2	1	個			
タプスイッチ撤去 (連用形)	1P15A×3	1	個			
タプスイッチ撤去 (連用形)	3W15A×2	2	個			
照明器具 撤去	A	11	台			
照明器具 撤去	F	1	台			
計						

仮設工事（２期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント分岐		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
線び類撤去	合成樹脂線び 25×18	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	148	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2（接地端子付）	15	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2	3	個			
コンセント撤去	2P30A×1（プラグ共）	1	個			
コンセント 再取付	連用形2P15A×1 （接地極 接地端子付 一体形） 125V	1	個			
計						
動力分岐		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 3.5mm2 - 4C 管内	5	m			
計						

仮設工事（２期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内情報通信網設備		1	式			
線び類撤去	合成樹脂線び 25×18	6	m			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
線び類撤去	1 種金属線び 40×20	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 天井内	17	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P 管内	15	m			
LANケーブル 撤去	EM-UTP CAT6A-4P PP管内	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
LAN用受口 撤去	壁付	2	個			
弱電用受口 撤去	床タイプ	1	個			
計						

仮設工事（２期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備		1	式			
電子ボックスメン用電話用ケーブル撤去	0.4mm-2P ビット	3	m			
電子ボックスメン用電話用ケーブル撤去	0.4mm-2P 管内	29	m			
電子ボックスメン用電話用ケーブル撤去	0.4mm-2P FEP内	2	m			
電話用受口 撤去	壁付 6極4芯	1	個			
弱電用受口 撤去	床ワイヤ	2	個			
電話機 取外し		4	台			
計						
テレビ共同受信設備		1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	2	m			
同軸ケーブル撤去	5C-2V ビット・天井	10	m			
同軸ケーブル撤去	5C-2V 管内	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
直列ユニット 撤去		1	個			
計						

仮設工事（２期）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	5	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 3C ビット・天井	21	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 3C 管内	7	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	8	個			
スピーカ類撤去	天井埋込形 撤去	3	個			
スピーカ類撤去	アッテネータ 撤去	2	個			
計						
誘導支援設備	(呼出し装置)	1	式			
線び類撤去	1 種金属線び 24.5×12.5	4	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C ビット・天井	12	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 1.2 mm- 2C 管内	4	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個			
既設チャイム 撤去		2	個			
既設押釦（チャイム用） 撤去		1	個			
計						

鳥取県西部広域行政管理組合