

## 質問書に対する回答

入札番号 広施 23

件名 リサイクルプラザ冷却塔更新工事

次のとおり回答します。

質問番号	質問内容	回答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	冷却塔の水量につきまして、細目別内訳書では 911L/min ですが、設計図機器表では 1040L/min とあります。どちらの数値で機器選定をすればよろしいでしょうか。	細目別内訳書に誤りがありました。正しくは、1040L/min です。	細目別内訳書 P7、 設計図 M-05 機器表
2	内訳書には、防振架台等付属品共、とあります。一方、設計図 M-05 の特記事項欄に冷却塔基礎を再利用とあります。以上のことから、冷却塔基礎の上に、メーカーの付属品としての防振架台を直接乗せてアンカー固定と見受けられます。冷却塔基礎と防振架台の H 鋼などの追加鋼材があればその積算基準をご教示ください。または、追加鋼材は不要でしょうか。ご教示のほど、よろしくおねがいいたします。	冷却塔の固定については、お見込みのとおりです。 なお、固定の際に追加鋼材が必要な場合は、設計変更にて対応いたします。	細目別内訳書 P7、 設計図 M-05 機器表